

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสนาม หมู่ ๓-หนองปลาเชิง(หลังโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๙,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสนาม หมู่ ๓-หนองปลาเชิง(หลังโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม) ปริมาณงาน กว้าง ๔๐๐ เมตร ยาว ๒๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรทางคู่กว้าง ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๓๒ ตารางเมตร (รายละเอียดติดตามที่ อบต.นาเกษม กำหนด)
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ราคาากลางในการก่อสร้างเป็นเงิน ๔๖๗,๕๕๗.๗๑ บาท (-สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบเอ็ดสตางค์-)
๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง ประกอบด้วย
 - ๕.๑ แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ประกอบด้วย
 - ๖.๑ นายรังสรรค์ รุ่งเรืองศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาเกษม ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาธุภรณ์ทิพย์ วันทา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.นาเกษม กรรมการ
 - ๖.๓ จ.อ.วิฑูรย์ พะสียา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ อบต.นาเกษม กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ สอยบ้านโนนสนาม หมู่ 3 - ทนองปลาเชิง (หลังโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม)

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 208.00 เมตร ทน 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 832.00 ตารางเมตร

ใกล้ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร

แหล่งงบประมาณ ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เจ้าองงงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

ประมาณราคาเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2566

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย (บาท) | ราคาต้นทุน (บาท) |
|----------|---|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | งานวางป่าขุดคอ - เครื่องจักรขนาดนา - เครื่องจักรขนาดกลาง - เครื่องจักรขนาดหนัก | ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. | 1,040.00 - - - | 1.79 - - - | 1,861.60 - - - |
| 2 | งานขุดรื้อทางเดิมแล้วบดทับ - ลูกรัง ลึก 5-10 ซม. - หินคลุก ลึก 5-10 ซม. | ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. | - - - | 3.81 - - | - - - |
| 3 | งานดินถมคันทาง ลบ.ม.แน่น X 1.25 | ลบ.ม. | - | - | - |
| 4 | งานลูกรังพื้นทาง ลบ.ม.แน่น X 1.25 | ลบ.ม. | - | 86.57 | - |
| 5 | งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. ลบ.ม. | 49.92 | 433.90 | 21,660.29 |
| 6 | งานผิวทางบอร์ตแลนดซีเมนต์ - ผิวทางบอร์ตแลนดซีเมนต์ - รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion joint) - รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (contraction joint) | ตร.ม. ตร.ม. เมตร เมตร | 832.00 8.00 72.00 | 353.47 83.67 57.84 | 294,087.60 669.35 4,164.69 |
| 7 | งานผิวจราจรทางแยก ทางร่วม และปีกทางแยก - คอนกรีต Fc' 240 ksc - เหล็กตะแกรงไวร์เมท 4 มม. @ 10*30 ซม. | ลบ.ม. ตร.ม. | 0.68 4.50 | 1,927.63 36.62 | 1,301.15 164.79 |
| 8 | งานผิวจราจรทางลาดหัวท้ายทาง - คอนกรีต Fc' 240 ksc | ลบ.ม. | - | - | - |

| | | | | |
|----|--|-------|-------|-------------------|
| | - เหล็กคานวงรีขนาด 4 มม. @ 10*30 ซม. | ตร.ม. | - | - |
| 9 | งานหล่อทางอุดกรัง | ลบ.ม. | 63.00 | 5,301.98 |
| 10 | งานปูยางมะตอยสำเร็จรูปเชื่อมรอยต่อผิวจราจร | ตร.ม. | - | - |
| 11 | งานท่อ คลด.(ใช้ท่อมาตรฐานท้องถิ่น) | | | |
| | -ท่อ คลด.Ø 0.30 X 1.00 ม. | ม.ตร | - | - |
| | -ท่อ คลด.Ø 0.40 X 1.00 ม. | ม.ตร | 7.00 | 432.36 |
| | รวมเป็นเงิน | | | 343,179.47 |

พื้นที่ 832.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคา 561.96 บาท/ตร.ม.

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 343,179.47

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

= 124,368.24

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

= 467,547.71

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างสุทธิเพียง

= 467,547.71

(ตัวอักษร) _____ (-สี่แสนหกพันเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์-)

งบประมาณตั้งไว้ 479,000.00 บาท

ราคากลางที่คำนวณได้ 467,547.71 บาท

ค่าว่างงบประมาณ 11,452.29 บาท


สูงกว่างบประมาณ - บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม เลขที่ 11/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรังสรรค์ รุ่งเรืองศรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวศุภรานันท์ วันทา)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

(นายคารมย์ สารุจัญญ์)